

Bilag 6

Til fremmed arbejdskraft, som arbejder på skolens område

Skolens leder har ansvaret for, at børn, personale og andre, der færdes på skolen og i SFO, ikke udsættes for ulykkesrisiko eller sundhedsfare, mens arbejdet pågår. Ansvar for fremmed arbejdskrafts egen sikkerhed påhviler ham/hende selv eller hans/hendes arbejdsgiver.

For at forebygge ulykker og skader på børn, personale og andre har vi på skolen følgende regler, der skal overholdes:

- **Tekniske installationer** og anlæg skal være placeret og installeret, så de er til mindst muligt fare under arbejdet, og så de så vidt muligt er sikret mod uvedkommende
- **Materialer** skal være anbragt, stablet og eventuelt sikret, så de ikke frembyder fare for sikkerhed og sundhed. Stoffer og materialer skal opbevares på et egnet og aflåst sted. Eventuelle containere skal være afskærmede.
- **Affald** skal fjernes kontinuerligt og må ikke være til gene eller risiko.
- På terræn skal farlige **niveauforskelle**, gruber, huller og lign. forsvarligt afspærres, overdækkes eller forsynes med rækværk. Udgravninger skal sikres ved indhegning eller anden passende foranstaltning, der hindrer nedstyrtning af personer eller materiel.
- I bygninger, konstruktioner m.v. skal **åbninger** i gulve, tage, vægge, etageadskillelser og lign., som frembyder fare for nedstyrtning eller fald, forsynes med rækværk, overdækning eller anden passende sikkerhedsforanstaltning.
Hvor der er risiko for, at genstande eller materialer kan falde ned, skal der træffes passende foranstaltninger til sikring af omgivelserne, f.eks. ved afspærring eller afskærmning. Materialer mv., der oplægges på tage og lign., skal være anbragt, så de ikke kan glide eller rives ned af vinden.
- Hvor der i øvrigt er forhold, der kan frembyde fare for personskade, skal der foretages passende sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. afspærring af det pågældende område, afstivning ved sammenstyrtningsfare, afskærmning eller ombøjning af udragende genstande, armeringsjern m.v.
- Hvis arbejdsprocessen udvikler **støv** eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer, **støj**, stank, mv., skal dette så vidt muligt imødegås på udviklingsstedet eller fjernes. Ved særligt støjende arbejde skal tidspunkt aftales med Teknisk Serviceleder.
- Der skal på arbejdsområdet være **orden** og ryddelighed, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages,
 - at materialer, værktøj, redskaber, ledninger m.v. ikke henlægges til fare for arbejdet eller færdslen
 - at veje, færdselsarealer og arbejdssteder holdes fri for spild og lign. samt ryddes og gruses ved sne og frost og
 - at affald og lign. henlægges på hensigtsmæssige steder og bortskaffes på forsvarlig måde.
- Skolens **alkohol-** og **rygepolitik** skal overholdes. Det betyder at der ikke må indtages alkohol i arbejdstiden, ligesom man ikke må være påvirket af alkohol i arbejdstiden. Der ikke må ryges på skolens matrikel.
- Der må ikke spilles **musik**, der forstyrrer undervisningen i skoletiden.