

Tilstandsrapporter

Stokrosevej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune



Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Stokrosevej
Vejnr.	7517956,00
Start ved	Fuldenvej
Beskrivelse af vejanlægget	Ældre vejanlæg med slidlag fra 2014. Ældre kantsten og fortov i højre side. Ældre kansten og fortov i venstre side.
Resultat	<p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>
Noter	<p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</p> <p>Defekte kantsten: 1 i starten af vejen i v enstre side, 1 stk. ud for nr. 1, 1 stk. ud for indkørsel 10-16.</p> <p>Ujævnt kantstensforløb 2 stk. lidt før indkørsel 1-3, 2 stk. i overkørsel 18-24, 1stk ved nr. 16, 1 stk lige før indkørsel 18-24.</p> <p><u>Bemærkninger fra Aarhus Kommune:</u></p> <p><u>Sten- og flisebelægninger</u></p> <p>Alle defekte kantsten og fliser skiftes</p> <p>Fliser og beton kopper omlægges i sydlig side fra Fuldenvej til stikvej 5 - 13</p> <p>2 stk. kantsten omsættes lidt før indkørsel 1-3, 2 stk, 3 stk. i overkørsel 18-24, 1stk ved nr. 16.</p> <p>3 beton kopper rettes udfor nr 10</p> <p>10 fliser omlægges udfor nr 15 på stamvejen ved skel til nr 13 og 6 fliser omlægges ved stikvej 15 -27</p>
	<p>Dato 10-02-2020</p> <p></p> <p>_____</p> <p>Underskrift</p> <p style="text-align: right;">SWECO </p>
	<p>Dato</p> <p>_____</p> <p>Underskrift</p>

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stokrosevej
Vejnr.	7517956
Start ved	Fuldenvej

Belægninger

Afkrydses i Ja eller nej

Kørebane:

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|----|----------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | |

Fortove / kantsten:

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|----|--|-----|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | X | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | | |

Afvanding

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----|----------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.2 |
| <input type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 4.3 |

Vejudstyr

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|----|----------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 6 |

Øvrige forhold

- | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|----|--|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.: | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen: | Ja | | Nej | |
|--------------------------|------------------|---|----|--|-----|--|

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

			Fra - til			
Vejnavn	Stokrosevej		0-160			
Vejnr.	7517956		Sweco nr.	7517956		
Station 0	Fuldenvej					
Areal	1244	m2.				
Vejlængde	202	m.				
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28 år.		
			Levetid nu	21,6 år.		77,2
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	21,6 år.		77,2
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skades- faktor	Skadesgrad (4)	
		Abs. Mål	%			
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm		77,2	2	1,98	
		2	m.			
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger			1,5	0,00	
		0	m.			
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder			14	0,00	
		0	m2.			
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger			18	0,00	
		0	m2.			
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller			30	0,00	
		0	m2.			
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere			17	0,00	
		0	m2.			
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere			1		
		0	m.			
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab			5	10,00	
		24,88	m2.			
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper			8	0,00	
		0	m2.			
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper			1	0,00	
		0	m2.			
	Skadessum total (5)					11,98
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					11,98

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stokrosevej				
Vejnr.	7517956				
Start ved	Fuldenvej				
Egnethed for nedklassificering:					
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej					
Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej					
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)					
<u>Bemærkninger fra Aarhus Kommune</u> Alle defekte kantsten og fliser skiftes Fliser og beton kopper omlægges i sydlig side fra Fuldenvej til stikvej 5 - 13 2 stk. kantsten omsættes lidt før indkørsel 1-3, 2 stk, 3 stk. i overkørsel 18-24, 1stk ved nr. 16. 3 beton kopper rettes udfor nr 10 10 fliser omlægges udfor nr 15 på stamvejen ved skel til nr 13 og 6 fliser omlægges ved stikvej 15 -27					
Bemærkninger fra Aarhus Komm Dato: _____ Initialer: <u>JPP</u>					
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:					
Fortovslængde:	_____	404 meter	Antal fliser	1616 Stk.	
Fortovsareal:	_____	404 m2.	Antal kantste	404 Stk.	
Kantstenslængde:	_____	404 meter			
Antal nedløbsriste:	_____	10			
År for Etablering (hvis kendt):	_____	Ukendt			
(Evt henvisning til tegning/bilag)					
Klassificering i henhold til trafikbelastning:					
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn				
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn				
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn				

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stokrosevej				
Vejnr.	7517956				
Start ved	Fuldenevej				
Besigtigelse	Dato:	17-01-2020		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m	25	1,547	Må ikke forekomme
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m ²	11	2,723	Max 10 %
Knækkede fliser	Alle	Stk	71	4,394	Max 25 %
Afskalninger	Alle	Stk	2	0,124	Max 10 %
Manglende sten og fliser	Alle	Stk	0	0	Må ikke forekomme
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m ²	0	0	Max 2 %
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	2	0,495	Må ikke forekomme
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	m	7	1,733	Må ikke forekomme
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	9	2,228	Ingen opstuvning over kantsten
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0		Skal kunne afvande
Noter:	Defekte kantsten: 1 i starten af vejen i venstre side, 1 stk. ud for nr. 1, 1 stk. ud for indkørsel 10-16. Ujævnt kantstensforløb 2 stk. lidt før indkørsel 1-3, 2 stk. i overkørsel 18-24, 1stk ved nr. 16, 1 stk lige før indkørsel 18-24.				
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stokrosevej		
Vejnr.	7517956		
Start ved	Fuldenvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>22-01-2020</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:			
		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
		<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
		<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stokrosevej		
Vejnr.	7517956		
Start ved	Fuldenvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>22-01-2020</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	<input type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stokrosevej		
Vejnr.	7517956		
Start ved	Fuldenvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>16-01-2020</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Ingen Rabbatter og grøfter			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Stokrosevej		
Vejnr.	7517956		
Start ved	Fuldenvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>16-01-2020</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering: <u>2014</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	Omfang (%):	<u>100</u>	Bemærkning:
<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig		_____	_____
<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		_____	_____
Noter:			